

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านกุดชุมคุรุ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๗๑,๐๐๐.-บาท		
๓. ลักษณะงาน งานระบบประปาหมู่บ้าน โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ กรมทรัพยากรน้ำ		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๗๗๑,๐๐๐.-บาท		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๕.๑ แบบ ปร.๖		
๕.๒ แบบ ปร.๕		
๕.๓ แบบ ปร.๔		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมนตรี ทอนมาตย์	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๖.๓ นายบวร วงษ์ชม	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา ตำบลกุดชุมพุง อำเภอกุดชุมพุง จังหวัดยโสธร		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกุดชุมพุง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดชุมพุง อำเภอกุดชุมพุง จังหวัดยโสธร		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา		
แบบเลขที่	1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	27	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 ต.ค. 2559		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา เลขที่ 610/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,642,890	1.2635	2,075,792	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค	464,490	1.3512	627,619	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	144,700	1.0700	154,829	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,252,080		2,858,239	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			2,771,000	
ตัวอักษร	(เงินสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

( นายคักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา )

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายมนตรี ทอนมาตย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายบวร วงษ์ชม)

## รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิพัฒนา ตำบลกุดชุมพภูมิ อำเภอกุดชุมพภูมิ จังหวัดยโสธร
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดขนาดใหญ่
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิพัฒนา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกุดชุมพภูมิ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดชุมพภูมิ อำเภอกุดชุมพภูมิ จังหวัดยโสธร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิพัฒนา
แบบเลขที่	1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....
เมื่อวันที่	26-ต.ค.-59 จำนวน 27 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิพัฒนา เลขที่ 610/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	104,400	131,909	131,909.4
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001, 911005	6,100	7,707	*
	1.3 ฝายการประปา แบบเลขที่ 921001	3,860	4,877	*
	1.4 ฝายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	6,600	8,339	*
	1.5 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	44,890	56,719	*
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005	77,780	98,275	*
	1.7 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	6,410	8,099	*
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	51,050	64,502	*
	1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000	20,216	*
	1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	14,250	18,005	*
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	2.1 ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211010	238,920	301,875	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	478,960	605,166	
	2.3 หอดึงสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	593,670	750,102	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค			
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	35,590	48,089	*
	3.2 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	428,900	579,530	



ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			
	4.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด	45,000	48,150	
	4.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	53,600	57,352	
	4.3 เครื่องจ่ายสารละลายครอรีน	18,600	19,902	
	4.4 เครื่องมือประจำการประปา	8,700	9,309	*
	4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	4,066	*
	4.6 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000	3,210	*
	4.7 ค่าขนส่ง	12,000	12,840	* ขึ้นอยู่กับสถานที่
	รวมเป็นเงิน		2,858,239	ก่อสร้าง
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)	2,252,080	2,771,000	

(เงินสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

1. ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก
2. เครื่องหมาย \* หมายถึง ส่วนประกอบอื่นๆ


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

( นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา )

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นายมนตรี ทอนมาตย์ )

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

( นายบวร วงษ์ชม )